



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
<b>1</b>	<b>หมวดงานโครงสร้าง</b>								
1.1	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18x0.18 ม.ยาว 8 เมตร	101.00	ต้น	1,400.00	141,400.00	180.00	18,180.00	159,580.00	
1.2	ชุดดิน	24.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	4,032.00	4,032.00	
1.3	ทรายรอน้ำอัดแน่น	6.00	ลบ.ม.	545.17	3,271.02	112.00	672.00	3,943.02	
1.4	คอนกรีตหยาบ (รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.)	2.00	ลบ.ม.	2,271.03	4,542.06	426.00	852.00	5,394.06	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง (รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.)	34.00	ลบ.ม.	2,392.52	81,345.68	519.00	17,646.00	98,991.68	
1.6	แบบหล่อคอนกรีต	264.00	ตร.ม.	200.00	52,800.00	-	-	52,800.00	
	ค่าแรงแมทหล่อคอนกรีต	377.00	ตร.ม.	-	-	121.00	45,617.00	45,617.00	
	ค่าขึ้นแบบหล่อคอนกรีต	79.00	ลบ.ฟ.	654.21	51,682.59	-	-	51,682.59	
	เสาค้ำ	147.00	ต้น	30.00	4,410.00	-	-	4,410.00	
1.7	ตะปู	95.00	กก.	46.73	4,439.35	-	-	4,439.35	
1.8	เหล็ก SR24 dia 6 มม.	445.00	กก.	24.48	10,893.60	4.40	1,958.00	12,851.60	
	SR24 dia 9 มม.	598.00	กก.	24.01	14,357.98	4.40	2,631.20	16,989.18	
	เหล็ก SD40 dia 12 มม.	1,469.00	กก.	22.61	33,214.09	3.60	5,288.40	38,502.49	
	SD40 dia 16 มม.	861.00	กก.	21.90	18,855.90	3.60	3,099.60	21,955.50	
	SD40 dia 20 มม.	56.00	กก.	27.10	1,517.60	3.10	173.60	1,691.20	
1.9	ลวดผูกเหล็ก	103.00	กก.	46.73	4,813.19	-	-	4,813.19	
1.10	พื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	98.00	ตร.ม.	350.00	34,300.00	25.00	2,450.00	36,750.00	
	เทคอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม.	98.00	ตร.ม.	98.00	9,604.00	519.00	50,862.00	60,466.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางศิริวรรณ ขอบประดิด)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวพัชรี อินลอย)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายณภัทร เกษจริญ)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1.11	งานเหล็กรูปพรรณ								
	C-150X50X20X3.2 MM.	284.00	กก.	22.22	6,310.48	10.00	2,840.00	9,150.48	
	C-100X50X20X3.2 MM.	534.00	กก.	22.33	11,924.22	10.00	5,340.00	17,264.22	
	PL- หน้า 6 MM.	10.00	กก.	28.00	280.00	10.00	100.00	380.00	
1.12	ทาสีกันสนิม	70.00	ตร.ม.	13.49	944.30	30.00	2,100.00	3,044.30	
	<b>รวมข้อ 1 หมวดงานโครงสร้าง</b>				490,906.06		163,841.80	654,747.86	
2	<b>หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>								
2.1	งานมุงหลังคา	1	รวม					55,950.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน	1	รวม					88,810.61	
2.3	งานตกแต่งพื้น	1	รวม					123,930.00	
2.4	งานผนังและผิวผนัง	1	รวม					238,913.54	
2.5	งานประตูหน้าต่าง	1	รวม					103,435.00	
2.6	งานเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์	1	รวม					31,130.47	
2.7	งานตกแต่งบันไดและราวบันได	1	รวม					25,699.42	
2.8	งานทาสี	1	รวม					56,250.00	
	<b>รวมข้อ 2 หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>							724,119.04	

ลงชื่อ.....*d*.....ประธานกรรมการ  
(นางศิริวรรณ ขอบประดิด)  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....*Sos.*.....กรรมการ  
(นางสาวพัชรี อินลอย)  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....*สมชาย*.....กรรมการ  
(นายณภัทร เกษจรูญ)  
วิศวกร โยธาปฏิบัติการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)		จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
2.1	งานหลังคา - หลังคาเหล็กคิ้วลอน หน้า 0.4 มม. พร้อมติดตั้ง PE.FOAM หนา รวม 6 มม. - ครอบหลังคา FLASHING - เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8" หน้า 12 มม.	120.00 27.00 46.00		ตร.ม. เมตร เมตร	321.00 120.00 75.00	38,520.00 3,240.00 3,450.00	70.00 10.00 45.00	8,400.00 270.00 2,070.00	46,920.00 3,510.00 5,520.00	
	<b>รวมข้อ 2.1 งานหลังคา</b>					45,210.00		10,740.00	55,950.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน - ฝ.1 ฝ้าเพดานยิปซัม หน้า 9 มม.รอยต่อฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x1.00 ม. - ฝ.2 ฝ้าเพดานยิปซัม หน้า 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวอลูมิเนียมยิปซัม ที-บาร์ @ 0.60x1.20 ม.# - ฝ.3 ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 4 มม. ดีไซน์จัด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x1.20 ม. - ฝ.4 ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 4 มม. มีช่องระบายอากาศชนิด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x1.20 ม. - ฝ.5 ฝ้าเพดานผิวฉาบเรียบ - แผ่นฉนวนกันความร้อนหุ้มอลูมิเนียมฟอล์ยลดรอยค้ำ หน้า 6 มม. - มอบไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 8 มม. กว้าง 3"	98.00 10.00 28.00 55.00 5.00 58.00 217.00		ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. เมตร	237.00 259.00 216.00 224.00 68.00 228.00 12.33	23,226.00 2,590.00 6,048.00 12,320.00 340.00 13,224.00 2,675.61	97.00 97.00 92.00 92.00 87.00 20.00 40.00	9,506.00 970.00 2,576.00 5,060.00 435.00 1,160.00 8,680.00	32,732.00 3,560.00 8,624.00 17,380.00 775.00 14,384.00 11,355.61	
	<b>รวมข้อ 2.2 งานฝ้าเพดาน</b>					60,423.61		28,387.00	88,810.61	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางศิริวรรณ ขอบประดิด)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพัชรี อินลอย)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณภัทร เกษมจัญญ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2.3	งานตกแต่งพื้น								
	- พ1 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"	41.00	ตร.ม.	273.00	11,193.00	158.00	6,478.00	17,671.00	
	- พ2 พื้นเทพื้นทรายผิวขัดเรียบ ปูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x4'12"ติดข้างกัน	52.00	ตร.ม.	1,371.00	71,292.00	120.00	6,240.00	77,532.00	
	- ค่าแรงขัดพื้นไม้	52.00	ตร.ม.	-	-	70.00	3,640.00	3,640.00	
	- พ3 พื้นผิวกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x8"	26.00	ตร.ม.	307.00	7,982.00	158.00	4,108.00	12,090.00	
	- พ4 พื้นทำผิวขัดเรียบ	31.00	ตร.ม.	98.00	3,038.00	64.00	1,984.00	5,022.00	
	- พ5 พื้นเทพื้นทรายผิวขัดเรียบผสมน้ำยากันซึม ทำระบบกันซึมชนิดทา	3.00	ตร.ม.	181.00	543.00	64.00	192.00	735.00	
	- พื้นทำผิวขัดเรียบขัดร่องลายก้างปลา	4.00	ตร.ม.	150.00	600.00	45.00	180.00	780.00	
	- บัวเชิงผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 12 มม. กว้าง 4"	76.00	เมตร	40.00	3,040.00	45.00	3,420.00	6,460.00	
	<b>รวมข้อ 2.3 งานตกแต่งพื้น</b>				97,688.00		26,242.00	123,930.00	
2.4	งานผนังและฉนวน								
	- ฉนวนก้ออิฐมวลเบา หนาครึ่งแผ่น	258.00	ตร.ม.	277.00	71,466.00	94.00	24,252.00	95,718.00	
	- ฉนวนก้ออิฐมวลเบา หนาเต็มแผ่น	17.00	ตร.ม.	570.00	9,690.00	176.00	2,992.00	12,682.00	
	- เสาคอนกรีตขนาดทึบหลัง(ขนาดก้อครึ่งแผ่น)	169.00	เมตร	103.00	17,407.00	46.00	7,774.00	25,181.00	
	- เสาคอนกรีตขนาดทึบหลัง(ขนาดก้อเต็มแผ่น)	6.00	เมตร	148.00	888.00	64.00	384.00	1,272.00	
	- พ1 ฉนวนฉนวนปูนเรียบ	466.00	ตร.ม.	69.00	32,154.00	87.00	40,542.00	72,696.00	
	- ฉนวนฉนวนปูน โครงสร้าง	72.00	ตร.ม.	74.00	5,328.00	105.00	7,560.00	12,888.00	
	- พ2 ฉนวนฉนวนกระเบื้องเซรามิกขนาด 8"x8"	37.00	ตร.ม.	252.00	9,324.00	201.00	7,437.00	16,761.00	
	- ฉนวนฉนวนปูน ปvc ตัว U ในผนังฉนวนปูนเรียบ	62.00	เมตร	22.67	1,405.54	5.00	310.00	1,715.54	
	<b>รวมข้อ 2.4 งานผนังและฉนวน</b>				147,662.54		91,251.00	238,913.54	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางศิริวรรณ ชอบประคิด)  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวพัชรี อินลอย)  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายณภัทร เกษจริญ)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)				
2.6	งานเครื่องสูบลมและอุปกรณ์ - สวมซึกโครกแบบมีถังพักน้ำ - อ่างล้างหน้าแบบฝังเตาเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด - กระดาษยางดี หน้า 5 มม. - ที่ใส่กระดาษ ชนิดกระดาษเชรามิก - ที่ใส่บู ชนิดกระดาษเชรามิก - ราวแขวนผ้า ขนาดยาว 0.60 ม. ขนาดระบ้องเชรามิก - ฝักบัวอาบน้ำ สายอ่อน พร้อมวาวน้ำวนและอุปกรณ์ - ฝักบัวชำระ พร้อมสายและอุปกรณ์ - ก้อนล้างพื้น - ฝาตะแกรงดักน้ำทิ้งที่พื้นชนิดดักกลิ่น ท่อขนาด 2" - เตาต้มน้ำ ค.ส.ส. ขนาด กว้าง 0.60 ม. ฝักบัวหินแกรนิต - TOP ฝักบัวหินแกรนิต ขนาดกว้าง 0.10 ม. - stop Valve	2.00 2.00 25.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.60 4.00	ชุด ชุด ตร.ฟ. ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ม. ชุด	4,280.41 848.60 160.00 289.00 359.44 920.00 561.00 229.00 149.00 225.00 2,664.92 452.88 199.00	8,560.82 1,697.20 4,000.00 578.00 718.88 1,840.00 1,122.00 458.00 298.00 450.00 5,329.84 271.73 796.00	450.00 450.00 70.00 70.00 120.00 130.00 170.00 70.00 25.00 75.00 - - 35.00	900.00 900.00 1,750.00 140.00 240.00 260.00 340.00 140.00 50.00 150.00 - - 140.00	9,460.82 2,597.20 5,750.00 718.00 958.88 2,100.00 1,462.00 598.00 348.00 600.00 5,329.84 271.73 936.00			
รวมข้อ 2.6 งานเครื่องสูบลมและอุปกรณ์								26,120.47	5,010.00	31,130.47	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางศิริวรรณ ขอบประติง)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวพัชรี อินตอย)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายณภัทร เกษมจรัส)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

วิศวกร โยธาปฏิบัติการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2.7	งานตกแต่งบันได และราวกันตก								
	- ชั้นบันได ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x8"	3.50	เมตร	357.00	1,249.50	104.00	364.00	1,613.50	
	- จมุกบันไดกระเบื้องเซรามิก	7.00	เมตร	80.00	560.00	130.00	910.00	1,470.00	
	- ชั้นบันได (ลูกนอน) ไซเบอร์ซีเมนต์ 1"x12"	16.00	เมตร	308.37	4,933.92	158.00	2,528.00	7,461.92	
	- บังบันได (ลูกนอน) ไซเบอร์ซีเมนต์ หน้า 1"	18.00	เมตร	100.00	1,800.00	158.00	2,844.00	4,644.00	
	- ซานพักท่อนทรายตัวรับ ปูปรักที่ไม่เอียง ขนาด 1"x4"x12" ติดเส้น	2.00	ตร.ม.	895.00	1,790.00	120.00	240.00	2,030.00	
	- ราวจับไม้เนื้อแข็ง 2"x4" พร้อมขีดยึดเหล็กแบบ ขนาด 1" หน้า 6 มม.	3.00	เมตร	1,600.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	+ เหล็กแผ่นหนา 4.5 มม. ขนาด 0.07x0.12 ม.								
	- ราวจับไม้เนื้อแข็ง 2"x4" + ลูกนอนเหล็กกล่อง 2-1"x2"	4.00	เมตร	220.00	880.00	-	-	880.00	
	+ 2-1"x1" + เสาค้ำเหล็ก 1 1/2"x3" สูงรวม 0.90 ม.								
	- ราวกันตกกระเบื้องเหล็กกล่อง 1"x2" ลูกกรงเหล็กแบน 3 เส้น ขนาด 1" หน้า 6 มม. + เสาค้ำเหล็ก 1"x1" สูงรวม 0.80 ม.	3.50	เมตร	800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	<b>รวมข้อ 2.7 งานตกแต่งบันได และราวกันตก</b>				18,813.42		6,886.00	25,699.42	
2.8	งานทาสี								
	- สีอะครีลิก 100% ชนิดทาภายนอกเกรด 2	363.00	ตร.ม.	36.00	13,068.00	30.00	10,890.00	23,958.00	
	- สีอะครีลิก 100% ชนิดทาภายในเกรด 2	381.00	ตร.ม.	31.00	11,811.00	34.00	12,954.00	24,765.00	
	- สีน้ำมัน	13.00	ตร.ม.	61.00	793.00	38.00	494.00	1,287.00	
	- โปริยูรีเทน	52.00	ตร.ม.	70.00	3,640.00	50.00	2,600.00	6,240.00	
	<b>รวมข้อ 2.8 งานทาสี</b>				29,312.00		26,938.00	56,250.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นางศิริวรรณ ขอบประดัด)  
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางสาวพัชรี อินลอย)  
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายณภัทร เกษเจริญ)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
<b>3</b>	<b>งานระบบสุขาภิบาล</b>								
3.1	งานระบบท่อโศโครท่อน้ำทิ้งที่ระยะขากาศ	1.00	รวม	-	-	-	-	33,002.85	
3.2	งานระบบท่อประปา ท่อ PVC 13.5	1.00	รวม	-	-	-	-	28,679.25	
3.3	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	1.00	รวม	-	-	-	-	6,994.00	
	<b>รวมข้อ 3 งานระบบสุขาภิบาล</b>							68,676.10	
<b>3.1</b>	<b>งานท่อโศโคร ท่อน้ำทิ้ง ที่อากาศ ท่อน้ำฝน</b>								
3.1.1	งานเดินท่อโศโคร ท่อน้ำทิ้ง ที่อากาศ ท่อน้ำฝน (ท่อ PVC 8.5 )								
	- ขนาด Dai 1 1/2"	12.00	เมตร	21.00	252.00	30.00	360.00	612.00	
	- ขนาด Dai 2"	28.00	เมตร	32.75	917.00	40.00	1,120.00	2,037.00	
	- ขนาด Dai 2 1/2"	8.00	เมตร	52.00	416.00	50.00	400.00	816.00	
	- ขนาด Dai 4"	16.00	เมตร	116.75	1,868.00	100.00	1,600.00	3,468.00	
3.1.2	ข้อต่อ และข้องอต่าง ๆ	1.00	รวม	1,381.20	1,381.20	3,276.60	3,276.60	4,657.80	
3.1.3	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	345.30	345.30	3,276.60	3,276.60	3,621.90	
3.1.4	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	3,213.60	3,213.60	3,940.30	3,940.30	7,153.90	
3.1.5	FCO								
	- ขนาด Dai 2"	1.00	ชุด	110.00	110.00	200.00	200.00	310.00	
	- ขนาด Dai 4"	1.00	ชุด	118.25	118.25	400.00	400.00	518.25	
3.1.6	RED, ขนาด Dai 2 1/2"	1.00	ชุด	512.00	512.00	250.00	250.00	762.00	
3.1.7	FD ขนาด Dai 2"	2.00	ชุด	789.00	1,578.00	200.00	400.00	1,978.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางศิริวรรณ ชอบประดิด)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพัชรี อินลอย)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณภัทร เกษจรณี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	3.2.7 ประตูน้ำ BALL VALVE ขนาด Dai 1/2"	1.00	รวม	109.00	109.00	50.00	50.00	159.00	
	3.2.8 ประตูน้ำ BALL VALVE ขนาด Dai 3/4"	1.00	รวม	179.00	179.00	50.00	50.00	229.00	
	3.2.9 ประตูกันกลับ CHECK VALVE ขนาด Dai 3/4"	4.00	รวม	178.00	712.00	150.00	600.00	1,312.00	
	3.2.10 ลูกกลอย FLOAT VALVE ขนาด Dai 1/2"	1.00	รวม	590.00	590.00	100.00	100.00	690.00	
	3.2.11 ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dai 3/4"	2.00	เครื่อง	145.00	290.00	150.00	300.00	590.00	
	3.2.12 ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด Dai 1/2" จากการผลิต	1.00	เมตร	-	-	100.00	100.00	100.00	
	3.2.13 ถังเก็บน้ำเตนเลส สแตนเลส ขนาด 1000 ลิตร พร้อมขาตั้ง	1.00	ถัง	1,250.00	1,250.00	375.00	375.00	1,625.00	
	3.2.14 เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน ขนาด 200 วัตต์ 28 ลิตร/นาที	1.00	ชุด	6,900.00	6,900.00	1,725.00	1,725.00	8,625.00	
	ที่ความสูง 12 เมตร								
	<b>รวมข้อ 3.2 งานระบบท่อประปา</b>				18,814.83		9,864.42	28,679.25	
<b>3.3</b>	<b>งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร</b>								
	3.3.1 บ่อบำบัดน้ำเสียสำหรับ เครื่องกรองใโรอากาศ	1.00	บ่อ	4,390.00	4,390.00	1,317.00	1,317.00	5,707.00	
	ส่วนแยกทก 1.0 สบ.ม. ส่วนกรองร้ออากาศ 0.25 สบ.ม.								
	3.3.2 ถังตกไขมัน ขนาด 30 ลิตร	1.00	บ่อ	990.00	990.00	297.00	297.00	1,287.00	
	<b>รวมข้อ 3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร</b>				5,380.00		1,614.00	6,994.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางศิริวรรณ ขอบประดิด)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวพัทธ์ อินลอย)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายฉัตร เกษจรูญ)

วิศวกร โชนาภิวัติน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	4.1 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์	1.00	รวม	-	-	-	-	5,398.00	
	4.2 ท่อร้อยสายไฟ และสายไฟ	1.00	รวม	-	-	-	-	49,195.15	
	4.3 ควบคุมไฟฟ้า และมิเตอร์ไฟฟ้า	1.00	รวม	-	-	-	-	13,260.00	
	4.4 สวิตช์ และเต้ารับ	1.00	รวม	-	-	-	-	6,155.60	
	รวมข้อ 4 ระบบระบบไฟฟ้า				0.00			74,008.75	
4.1	แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	L.P								
	-แผงย่อย 10 พร้อมเมนคัมบูต 45AT 2P IC 10 KA (RCBO)	1.00	ชุด	1,590.00	1,590.00	477.00	477.00	2,067.00	
	-MINIATURE: CB.20AT IP IC 6 KA (ตู้ย่อย)	6.00	รวม	120.00	720.00	216.00	1,296.00	2,016.00	
	-MINIATURE: CB.16AT IP IC 6 KA (ตู้ย่อย)	4.00	รวม	120.00	480.00	144.00	576.00	1,056.00	
	-Rack 2 ช่องพร้อมลูกถ้วยและอุปกรณ์ประกอบ	2.00	ชุด	20.00	40.00	12.00	24.00	64.00	
	- หลักลายคัติน ขนาด Ø 5/8" ยาว 2.4 ม.	1.00	ชุด	150.00	150.00	45.00	45.00	195.00	
	รวมข้อ 4.1 แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์				2,980.00		2,418.00	5,398.00	

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายณภัทร เกษมเจริญ)  
วิศวกร โยธาปฏิบัติกร

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวพัชรี อินลอม)  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางศิริวรรณ ขอบประดิษฐ์)  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4.2	ท่อร้อยสายไฟ และสายไฟฟ้า - พีวีซีสี่เหลี่ยม 1" - พีวีซีสี่เหลี่ยม 3/4" (คิดที่ระยะห่าง 20 เมตร) - พีวีซีสี่เหลี่ยม 1/2" - สาย IEC 01 10 ตร.มม.(คิดที่ระยะห่าง 20 เมตร) - สาย IEC 01 2.5 ตร.มม.(คิดที่ระยะห่าง 20 เมตร) - สาย NY 2.5 ตร.มม.	27.00 30.00 483.00 45.00 1,392.00 28.00	เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร	30.00 16.25 13.75 7.00 17.20 28.00	810.00 487.50 6,641.25 315.00 23,942.40 784.00	25.00 23.00 15.00 5.00 5.00 15.00	675.00 690.00 7,245.00 225.00 6,960.00 420.00	1,485.00 1,177.50 13,886.25 540.00 30,902.40 1,204.00	
	<b>รวมข้อ 4.2 รวมท่อร้อยสาย และสายไฟฟ้า</b>				32,980.15		16,215.00	49,195.15	
4.3	ดวงโคมไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า - ดวงทวนได้ต์ - ดวงโคมฟลูออโรสเซนส์แบบเปลือยลอย 18 วัตต์ - ดวงโคมฟลูออโรสเซนส์แบบเปลือยลอย 36 วัตต์ - ดวงโคมไฟกิ่ง	28.00 2.00 1.00 2.00	ชุด ชุด ชุด ชุด	259.00 169.00 195.00 790.00	7,252.00 338.00 195.00 1,580.00	115.00 115.00 115.00 165.00	3,220.00 230.00 115.00 330.00	10,472.00 568.00 310.00 1,910.00	
	<b>รวมข้อ 4.3 ดวงโคมไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า</b>				9,365.00		3,895.00	13,260.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นางศิริวรรณ ขอบประดิษฐ์)  
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางสาวพัชรี อินลอย)  
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายณภัทร เกษจรรย์)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑ แห่ง
  ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร
  ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๓๖๘,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รายละเอียดตามแปลนที่กำหนดให้
  ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘  
เป็นเงิน ๑,๙๘๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
  ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
    - ๖.๑ แบบรูปรายการงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑ แห่ง จำนวน ๒๑ แผ่น
    - ๖.๒ ปร.๔ จำนวน ๑๔ แผ่น
    - ๖.๓ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
    - ๖.๔ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
  ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นางศิริวรรณ ขอบประดิธ	ตำแหน่ง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
		สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี	
๗.๒ นางสาวพัชรี อินลอย	ตำแหน่ง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
		สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี	
๗.๓ นายณภัทร เกษจรัญญ	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
		สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี	
- คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ ๓๐๑๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตงานจ้างและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคางานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



(นายรัชพล สว่างทุกข์)

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทน  
เกษตรจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี